

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES		1.295,12	0,00
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,066667	19.426,80	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP 03	CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	UN		535,76	0,00
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,35	635,25	0,00
SINAPI-I	34744	PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL	M2	0,35	25,57	0,00
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	0,175	40,21	0,00
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,6	12,05	0,00
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,25	18,40	0,00
SINAPI-I	4783	PINTOR (HORISTA)	H	0,125	18,40	0,00
SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*	M	3	87,51	0,00
SINAPI-I	7288	KG/M (NBR 5580)	L	0,18	43,65	0,00
SINAPI	93358	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	M3	0,02513274	70,29	0,00
SINAPI	94975	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,02351128	476,24	0,00

04/05/2023
Data

Responsável Técnico: HUGO AFONSO TAVARES
CREA/CAU: 201118/D