




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ 01.616.270/0001-94

Rua Ludovina Emerick, 321 - Água Verde - 36.979-000 - Alto Caparaó - MG  
(32) 3747-2507 / 2562 / 2580 - licitacaoprefeituraac@gmail.com

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**



No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão nº 42/2024**, Processo Administrativo nº **111/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO visando futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO, INFRAESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA, BEM COMO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

**Resumo**

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
CRISTAL SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES LTDA - 23.064.295/0001-65 FISCAL.BRANTASSESSORIA@GMAIL.COM - (33) 3341-1233	755.219,95	316.998,90	438.221,05 Proveito ( 58,03% )
<b>Totais</b>	<b>755.219,95</b>	<b>316.998,90</b>	<b>438.221,05</b> Proveito ( 58,03% )

**Detalhes**

**JOSÉ JACOMEL JÚNIOR** na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

<b>Fornecedor:</b> CRISTAL SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES LTDA - CPF/CNPJ: 23.064.295/0001-65				
<b>Lote 1</b>		Data/Hora da Adjudicação - 15/10/2024 12:41:56		
PERFURACAO DE POCO ARTESIANO				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ 01.616.270/0001-94

Rua Ludovina Emerick, 321 - Água Verde - 36.979-000 - Alto Caparaó - MG

(32) 3747-2507 / 2562 / 2580 - licitacaoprefeituraac@gmail.com



PERFURACAO DE POCO ARTESIANO Estima-se a perfuracao de ate 150 metros de poco, com a utilizacao de equipamento de perfuracao rotopneumatico. Maquina perfuratriz do tipo rotativa, com diâmetro de 6", bem como uso de broca triconicadiamantada, com cisterna de lama para lavagem de material da escavacao do poco. Todos os servicos deverao estar em conformidade com as Normas Tecnicas vigentes. Os procedimentos adotados nao poderao interferir na ordem do trabalho nem gerar risco de acidentes para trabalhadores ou usuarios, devendo a empresa executora instalar a devida sinalizacao e utilizar os equipamentos de protecao individual. Em especial, deve a executora realizar os servicos com obediencia as Normas Brasileiras da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas- NBR 12.212 e NBR 12.244.OBS: VALOR POR METRO PERFURADO. SERAO PAGOS APENAS OS VALORES CORRESPONDENTES A PERFURACAO EFETIVA, SENDO VEDADA A EXIGENCIA DE QUANTITATIVO MINIMO PARA PERFURACAO .	600,00	METRO	200,00	120.000,00
REVESTIMENTO GEOMECÂNICO OU ACO EM 6" REVESTIMENTO GEOMECÂNICO OU ACO EM 6" Tubo de Aco 6" ou Tubo Geomecânico 170mm, conforme a NBR 12.212 e NBR 12.244.OBS: VALOR POR METRO DE REVESTIMENTO. SERAO PAGOS APENAS OS VALORES CORRESPONDENTES AO REVESTIMENTO EFETIVO, SENDO VEDADA A EXIGENCIA DE QUANTITATIVO MINIMO.	120,00	MT	350,00	42.000,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA DE 7,5CV, 380V, TRIFASICA, JORRANDO ATE A BOCA DO POCO, COM MONTAGEM INCLUSA: INSTALACAO ELETRICA, QUADRO DE COMANDO, CHAVES E DISJUNTORES, TUBULACAO HIDRAULICA, CABOS ELETRICOS. GARANTIA DE 1 ANO DO EQUIPAMENTO. REFERENCIA: LEO E EBARA	5,00	UNIDADE	10.000,00	50.000,00
TESTE DE VAZAO COM BOMBEAMENTO 24 HORAS TESTE DE VAZAO COM BOMBEAMENTO 24 HORAS - Sera feito o teste de vazao apos a limpeza e desenvolvimento, por um periodo minimo de 24 horas de bombeamento ininterrupto, quando se fara o monitoramento e emissao do Laudo relatando a vazao de agua, com emissao de ART do Responsavel Tecnico	5,00	SERVICO	3.400,00	17.000,00
TAMPA DE PROTECAO TAMPA DE PROTECAO o para Poco Artesiano, em aco macico.	5,00	UNIDADE	99,78	498,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA DE 5CV, 380V, TRIFASICA, JORRANDO ATE A BOCA DO POCO, COM MONTAGEM INCLUSA: INSTALACAO ELETRICA, QUADRO DE COMANDO, CHAVES E DISJUNTORES, TUBULACAO HIDRAULICA, CABOS ELETRICOS. GARANTIA DE 1 ANO DO EQUIPAMENTO. REFERENCIA: LEO E EBARA	5,00	UNIDADE	10.000,00	50.000,00
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - Levantamento Geologico. Estudos de Solo: Realizar analises geologicas para identificar o tipo de solo e a profundidade do aquifero. Com emissao do Mapeamento de Risco: Identificar areas sensiveis e potenciais riscos ambientais. Definicao da Localizacao: Escolher o local ideal para a perfuracao, considerando acessibilidade e protecao ambiental. Elaboracao de Projeto: Projeto detalhado que incluia a profundidade prevista e as caracteristicas do poco. A Empresa devera apresentar Laudo Tecnico e ART emitido por Geologo ou outro profissional habilitado.	5,00	UNIDADE	3.500,00	17.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CNPJ 01.616.270/0001-94**

Rua Ludovina Emerick, 321 - Água Verde - 36.979-000 - Alto Caparaó - MG

(32) 3747-2507 / 2562 / 2580 - licitacaoprefeituraac@gmail.com



SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MONITORAMENTOSERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MONITORAMENTO Em caso de defeitos e/ou problemas identificados no funcionamento do poço artesiano. Também para implementar um plano de manutenção para garantir o funcionamento adequado do poço. Monitoramento Contínuo: Acompanhar a qualidade da água e o nível do aquífero ao longo do tempo

20,00	UNIDADE	1.000,00	20.000,00
-------	---------	----------	-----------

Alto Caparaó, 15 de Outubro de 2024.

  
Autoridade Competente: JOSÉ JACOMEL JÚNIOR