

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ

Nº TransfereGOV
889597/2019

Nº OPERAÇÃO
1067401-64

PROPONENTE / TOMADOR
PRFEITURA DE ALTO CAPARAÓ

FILTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	REFORMA DO	PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ			
Meta	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
Serviço	1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	DIMENSÕES DA PLACA DE OBRA= 2,4 x 1,2M
Meta	2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
Nível 2	2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
Serviço	2.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Meta	3.	COBERTURA E FORRO		-	
Nível 2	3.1.	FORRO		-	
Serviço	3.1.1.	PERGOLADO DE MADEIRA	UM	1,00	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Meta	4.	PAVIMENTAÇÕES E PISOS		-	
Nível 2	4.1.	PAVIMENTAÇÕES E PISOS		-	
Serviço	4.1.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.643,87	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	4.1.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	118,32	CONFORME PROJETO
Serviço	4.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	179,97	CONFORME PROJETO
Serviço	4.1.4.	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	43,73	CONFORME PROJETO
Serviço	4.1.5.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.990,27	CONFORME PROJETO
Serviço	4.1.6.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	102,20	CONFORME PROJETO
Serviço	4.1.7.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DURECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	4,88	CONFORME PROJETO
Serviço	4.1.8.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DURECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	95,67	CONFORME PROJETO
Meta	5.	PINTURA		-	
Nível 2	5.1.	PINTURAS EM GERAL		-	
Serviço	5.1.1.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	58,15	CONFORME PROJETO
Serviço	5.1.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	3,12	CONFORME PROJETO

FRENTES DE OBRA:	SERVIÇOS PRELIMINAR ES
Agrupador de Eventos	1
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.819,6
SERVIÇOS INICIAIS	2,88
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
FORRO	
PAVIMENTAÇÕES E PISOS	
PAVIMENTAÇÕES E PISOS	
PAVIMENTAÇÕES E PISOS	
PAVIMENTAÇÕES E PISOS	
PAVIMENTAÇÕES E PISOS	
PAVIMENTAÇÕES E PISOS	
PAVIMENTAÇÕES E PISOS	
PAVIMENTAÇÕES E PISOS	
PINTURAS EM GERAL	
PINTURAS EM GERAL	

ALTO CAPARAÓ/MG
Local

Responsável Técnico



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ	889597/2019	1067401-64	PRFEITURA DE ALTO CAPARAÓ

FRENTES DE OBRA:

SERVIÇOS
PRELIMINAR
ES

Agrupador de Eventos	1
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.819,67

TI ← FILTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE		REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ			

segunda-feira, 30 de março de 2026
Data

Nome: ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO
CREA/CAU: CREA-MG 207441/D
ART/RRT: MG20264629556

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ	889597/2019	1067401-64	PRFEITURA DE ALTO CAPARAÓ

				ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	COBERTURA E FORRO	PAVIMENTAÇÕES E PISOS	PINTURA				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2	3	4	5	6			
REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ				1.692,34	28.785,81	235.809,47	570,64				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88								
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
2.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,16	1,16							
3.	COBERTURA E FORRO		-								
3.1.	FORRO		-								
3.1.1.	PERGOLADO DE MADEIRA	UM	1,00		1,00						
4.	PAVIMENTAÇÕES E PISOS		-								
4.1.	PAVIMENTAÇÕES E PISOS		-								
4.1.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.643,87			1.643,87					
4.1.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	118,32			118,32					
4.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	179,97			179,97					
4.1.4.	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	43,73			43,73					
4.1.5.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.990,27			1.990,27					
4.1.6.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	102,20			102,20					
4.1.7.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DURECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	4,88			4,88					
4.1.8.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DURECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	95,67			95,67					
5.	PINTURA		-								
5.1.	PINTURAS EM GERAL		-								
5.1.1.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	58,15				58,15				
5.1.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	3,12				3,12				

ALTO CAPARAÓ/MG
Local

Responsável Técnico

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV		Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ	889597/2019		1067401-64	PRFEITURA DE ALTO CAPARAÓ

				ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	COBERTURA E FORRO	PAVIMENTAÇÕES E PISOS	PINTURA				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2	3	4	5	6			
REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ				1.692,34	28.785,81	235.809,47	570,64				

segunda-feira, 30 de março de 2026

Data

Nome: ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO

CREA/CAU: CREA-MG 207441/D

ART/RRT: MG20264629556

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ	889597/2019	1067401-64	PRFEITURA DE ALTO CAPARAÓ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade									
REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ												
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-									
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88									
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-									
2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-									
2.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,16									
3.	COBERTURA E FORRO		-									
3.1.	FORRO		-									
3.1.1.	PERGOLADO DE MADEIRA	UM	1,00									
4.	PAVIMENTAÇÕES E PISOS		-									
4.1.	PAVIMENTAÇÕES E PISOS		-									
4.1.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.643,87									
4.1.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	118,32									
4.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	179,97									
4.1.4.	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	43,73									
4.1.5.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.990,27									
4.1.6.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	102,20									
4.1.7.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DURECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	4,88									
4.1.8.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DURECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	95,67									
5.	PINTURA		-									
5.1.	PINTURAS EM GERAL		-									
5.1.1.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	58,15									
5.1.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	3,12									

ALTO CAPARAÓ/MG

Local

Responsável Técnico



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

e Sigilo
LICO

Grau de
#PUE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ	889597/2019	1067401-64	PRFEITURA DE ALTO CAPARAÓ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade								
REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ											

segunda-feira, 30 de março de 2026

Data

Nome: ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO
CREA/CAU: CREA-MG 207441/D
ART/RRT: MG20264629556

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	
REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ	889597/2019	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
2.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,16	
3.	COBERTURA E FORRO		-	
3.1.	FORRO		-	
3.1.1.	PERGOLADO DE MADEIRA	UM	1,00	
4.	PAVIMENTAÇÕES E PISOS		-	
4.1.	PAVIMENTAÇÕES E PISOS		-	
4.1.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.643,87	
4.1.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	118,32	
4.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	179,97	
4.1.4.	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	43,73	
4.1.5.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.990,27	
4.1.6.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	102,20	
4.1.7.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DURECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	4,88	
4.1.8.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DURECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	95,67	
5.	PINTURA		-	
5.1.	PINTURAS EM GERAL		-	
5.1.1.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	58,15	
5.1.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	3,12	

ALTO CAPARAÓ/MG

Local



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Índice
e Sigilo
PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	
REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ	889597/2019	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ			

segunda-feira, 30 de março de 2026
Data