



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067401-64	Nº TransfereGOV 889597/2019	PROPONENTE / TOMADOR PRFEITURA DE ALTO CAPARAÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ	MUNICÍPIO / UF ALTO CAPARAÓ/MG	BDI 1 26,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 21 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ									268.677,93	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.819,67	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.819,67	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	497,78	BDI 1	631,83	1.819,67	RA
2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	1.692,34	
2.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	1.692,34	
2.1.1.	Composição	COMPOSIÇÃO 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,16	1.149,38	BDI 1	1.458,91	1.692,34	RA
3.			COBERTURA E FORRO					-	28.785,81	
3.1.			FORRO					-	28.785,81	
3.1.1.	SINAPI	92397	PERGOLADO DE MADEIRA	UM	1,00	22.678,49	BDI 1	28.785,81	28.785,81	RA
4.			PAVIMENTAÇÕES E PISOS					-	235.809,47	
4.1.			PAVIMENTAÇÕES E PISOS					-	235.809,47	
4.1.1.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.643,87	81,76	BDI 1	103,78	170.600,83	RA
4.1.2.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	118,32	48,69	BDI 1	61,80	7.312,18	RA
4.1.3.	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	179,97	98,08	BDI 1	124,49	22.404,47	RA
4.1.4.	SINAPI	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	43,73	163,97	BDI 1	208,13	9.101,52	RA
4.1.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.990,27	2,77	BDI 1	3,52	7.005,75	RA
4.1.6.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	102,20	41,14	BDI 1	52,22	5.336,88	RA
4.1.7.	SICRO	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DURECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	4,88	110,07	BDI 1	139,71	681,78	RA
4.1.8.	SICRO	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DURECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	95,67	110,07	BDI 1	139,71	13.366,06	RA
5.			PINTURA					-	570,64	
5.1.			PINTURAS EM GERAL					-	570,64	
5.1.1.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	58,15	4,85	BDI 1	6,16	358,20	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067401-64	Nº TransfereGOV 889597/2019	PROPONENTE / TOMADOR PRFEITURA DE ALTO CAPARAÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ	MUNICÍPIO / UF ALTO CAPARAÓ/MG	BDI 1 26,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 21 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALTO CAPARAÓ									268.677,93	
5.1.2.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	3,12	53,64	BDI 1	68,09	212,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALTO CAPARAÓ/MG  
Local  
  
segunda-feira, 30 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO  
CREA/CAU: CREA-MG 207441/D  
ART/RRT: MG20264629556