

 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO CNPJ: 01.616.270/0001-94 Telefone: (32) 3747-2507 Endereço: Rua Ludovina Emerich, 321 - Água Verde CEP: 36979-000 - Alto Caparaó	Pregão presencial 39/2023
	Número Processo: 171/2023 Data do Processo: 26/10/2023

RESUMO DE VENCEDORES

Participante: HA PRE-MOLDADOS LTDA

Item	Código	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	4390-2	BLOQUETE SEXTAVADO (08727-004390) - DE CONCRETO, tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35 MPA (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m	100.000,00	UN	PROPRIA	2,75	275.000,00
Total do Participante:							275.000,00

Participante: RUBENS RODRIGUES DUTRA 65800630682

Item	Código	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	4375-4	BLOQUETE SEXTAVADO (08727-004375) - DE CONCRETO, ACABAMENTO RETO, tamanho 30X30X06, FCK > 28 MPA (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m	10.000,00	UN	PROPRIA	2,80	28.000,00
Total do Participante:							28.000,00

