



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ - MG					DOC Nº:		01/04.	
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO.					DATA:		21/01/2026	
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL - ALTO CAPARAÓ SENTIDO A CAPARAÓ, ETAPA 01					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR - REGIÃO LESTE - OUTUBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO					[]	DIRETA	[X]	INDIRETA
*DEMONSTRATIVO/COMPOSIÇÃO DE BDI ANEXO A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.					% ISS MUNICIPAL:	2,00%	BDI:	27,59%
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S. BDI	PREÇO UNITÁRIO C. BDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA					R\$1.471,44
1.1	ED-28427	SICOR	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	R\$ 1.153,26	R\$ 1.471,44	R\$ 1.471,44
2.0			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					R\$1.905,03
	8700		OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos					
2.1	ED-50392	SICOR	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	R\$ 381.006,79	R\$ 381.006,79	R\$ 1.905,03
3.0			CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - ESTRADA MUNICIPAL - ALTO CAPARAÓ, SENTIDO A CAPARAÓ					R\$379.535,35
3.1	RO-0107	SICOR	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira h	M³	0,00		A CARGO DO MUNICIPIO	
3.2	RO-43113	SICOR	Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umedecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)	M³	0,00		A CARGO DO MUNICIPIO	
3.3			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE					
3.4	RO-41337	SICOR	Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte <= 10,00 km	M³xKM	0,00		A CARGO DO MUNICIPIO	
3.5	RO-41081	SICOR	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M²	0,00		A CARGO DO MUNICIPIO	
3.6	ED-8914	SICOR	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 95MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M²	2.487,27	R\$ 94,46	R\$ 120,52	R\$ 299.765,78
3.7	ED-5113	SICOR	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARIETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL	M	511,90	R\$ 76,52	R\$ 97,63	R\$ 49.976,80
3.8	ED-14762	SICOR	ESCAVADO (EM CACAMBA) SARIETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	M	550,80	R\$ 42,39	R\$ 54,09	R\$ 29.792,77
4.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 13.019,00
4.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	3,40	R\$ 277.266,45	R\$ 382.911,82	R\$ 13.019,00
VALOR TOTAL DA OBRA								R\$395.930,83

Documento assinado digitalmente



ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO
Data: 21/01/2026 17:53:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO
Engenheiro Civil
CREA-MG 207441/D

SEBASTIÃO ANANIAS CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL