

 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 39/2023
	CNPJ: 01.616.270/0001-94 Telefone: (32) 3747-2507 Endereço: Rua Ludovina Emerich, 321 - Água Verde CEP: 36979-000 - Alto Caparaó

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 171/2023
b) Nr. Licitação: 39/2023 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 14/11/2023
e) Objeto da Licitação: *Registro de preço visando eventual e futura AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALTO CAPARAÓ/MG, conforme condições e especificações contidas no termo de referência.*

Participante: HA PRE-MOLDADOS LTDA

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Unidad	Valor Unitário	Valor Total
1	BLOQUETE SEXTAVADO (08727-004390) - DE CONCRETO, tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35 MPA (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m	PROPRI	100.00	UN	2,75	275.000,00
Total do Participante:						275.000,00

Participante: RUBENS RODRIGUES DUTRA 65800630682

2	BLOQUETE SEXTAVADO (08727-004375) - DE CONCRETO, ACABAMENTO RETO, tamanho 30X30X06, FCK > 28 MPA (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e	PROPRI	10.000,	UN	2,80	28.000,00
---	--	--------	---------	----	------	-----------

descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m

Total do Participante: 28.000,00

Total Geral: 303.000,00

Alto Caparaó, 14/11/2023

.....
JOSÉ JACOMEL JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

.....
Assinatura do Responsável