

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1064760-47	885150	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	02-21 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	ALTO CAPARAO/MG	26,15%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
PAVIMENTAÇ	ÇÃO EM BLOCO DE	CONCRETO INT							316.139,26	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS					-	316.139,26	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	662,43	
1.1.1.	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA, DUAS (2) DEMÃOS.	-	2,88	182,33	BDI 1	230,01	662,43	R.A
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	5.474,04	
1.2.1.	Composição	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	4,00	1.084,83	BDI 1	1.368,51	5.474,04	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	254.580,32	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.499,19	1,49	BDI 1	1,88	6.578,48	RA
1.3.2.	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	3.104,68	63,32	BDI 1	79,88	248.001,84	RA
1.4.			OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO					-	27.845,69	
1.4.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	М	740,38	29,81	BDI 1	37,61	27.845,69	RA
1.5.			PASSAGEM ELEVADA					-	27.576,78	
1.5.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	М3	2,05	87,03	BDI 1	109,79	225,07	RA
1.5.2.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	101,55	11,51	BDI 1	14,52	1.474,51	RA
1.5.3.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	236,62	11,06	BDI 1	13,95	3.300,85	RA
1.5.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	М3	4,94	333,76	BDI 1	421,04	2.079,94	RA
1.5.5.	SINAPI	93682	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	172,40	68,41	BDI 1	86,30	14.878,12	RA
1.5.6.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	22,15	20,02	BDI 1	25,26	559,51	RA
1.5.7.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	32,30	103,63	BDI 1	130,73	4.222,58	RA
1.5.8.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	18,97	34,94	BDI 1	44,08	836,20	RA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. Encargos sociais:

PMv3.0.4 1/2



## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
1064760-47	885150	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS				
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	MUNICÍPIO / UF ALTO CAPARAO/MG	BDI 1	<b>BDI 2</b> 0,00%	BDI 3 0.00%	Ī

										~
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
<b>PAVIMENTAÇ</b>	ÃO EM BLOCO DE	CONCRETO INTE	RTRAVADO						316.139,26	1
Observações:	:									l
										1

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALTO CAPARAO/MG Local quarta-feira, 26 de maio de 2021 Data

Responsável Técnico

Nome: HUGO AFONSO TAVARES

CREA/CAU: MG-201118/D ART/RRT: MG20210292550

PMv3.0.4 2/2