

# FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO Nº. 3/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 7/2024

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Final da Proposta/Início da Sessão: 06/02/2024 às 13:00

<b>Fornecedor:</b> HA pre-moldados ltda	<b>CPF/CNPJ:</b> 42.290.532/0001-50			
<b>E-mail:</b>	<b>Telefone:</b>			
<b>Lote 1</b> BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO:				
<b>Descrição Comprador</b>				
<b>1 - BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO:</b> tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35MPA (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO: tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35MPA (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m	100.000,00	UN	3,47	347.000,00
<b>Marca:</b> ha pré-moldados	<b>Fabricante:</b> ha pré-moldados		<b>Modelo:</b> sextavado	
<b>Total de HA pre-moldados ltda</b>				<b>347.000,00</b>

Homologação Completa: 06 de Fevereiro de 2024, 1 de 1 lote(s).

Alto Caparaó, 10 de Abril de 2024.

Sophia Regina Vilaça Emerick - Pregoeiro(a)

---

RICARDO PEREIRA MARCELINO - Equipe de Apoio

---

AMOS DA SILVA OLIVEIRA - Equipe de Apoio