


MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: CALÇAMENTO - ESTRADA MUNICIPAL, ALTO CAPARAÓ SENTIDO JOSÉ PEDRO - ETAPA 01

MUNICÍPIO ALTO CAPARAÓ/MG **DATA:** 07/01/2026

	COMPRIMENTO	LARGURA	ESCAVAÇÃO			BASE			REGULARIZAÇÃO	CALÇAMENTO	DESCONTO SARJETA	SARJETA COM MEIO-FIO	SARJETA	TRAVAMETNO
			ALTURA	VOLUME ESCAVAÇÃO	TRANSPORTE MATERIAL DE BASE	ALTURA	VOLUME BASE	TRANSPORTE MATERIAL DE BASE						
			(m)	(m)	(m)	(m³)	(Kmxm³)	(m)						
ESTRADA MUNICIPAL	756,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,15	850,50	3.402,00	5.670,00	4.687,20	1,00	1.512,00	1.074,76	14,00
TOTAL				0,00	0,00		850,50	3.402,00	5.670,00	4.687,20	1,00	1.512,00	1.074,76	14,00

CONSIDERAÇÕES

TRANSPORTE DO MATERIAL DA BOTA-FORA ----- Distância Média de Transporte do material de escavado até o bota-fora =	1,50
TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ----- Distância Média de Transporte do material de Jazida até a Obra em Km =	4,00
LARGURA DA SARJETA E MEIO-FIO	0,65