

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão** nº **3/2024**, Processo Administrativo nº **7/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALTO CAPARAÓ/MG.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
HA pre-moldados Ltda - 42.290.532/0001-50 arthurpinheirolouzadapaixao1@gmail.com - (32) 98430-1165	514.000,00	347.000,00	167.000,00 Proveito (32,49%)
Totais	514.000,00	347.000,00	167.000,00 Proveito (32,49%)

Detalhes

JOSÉ JACOMEL JUNIOR na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: HA pre-moldados Ltda - CPF/CNPJ: 42.290.532/0001-50				
Lote 1		Data/Hora da Adjudicação - 06/02/2024 14:40:06		
BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO:				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO: tamanho 30X30X8 CM, ACABAMENTO RETO, FCK > 35MPa (NBR 9781) Os lotes de bloco de concreto intertravado retangular e/ou bloco Sextavado devem apresentar, no mínimo, a resistência Característica à compressão de 35 MPa (conforme às especificações do item e da Tabela 2 da NBR 9781). E não devem apresentar em sua superfície cavidades com dimensões superiores a 23mm. Além disso, as peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminação e descamação, devendo atender aos requisitos de aspectos gerais da NBR 9781. Devem ainda, apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%. O transporte das peças de concreto para entrega no município de Alto Caparaó devem ser paletizadas e cintadas, com Descarregamento manual ou mecanizado desde que não afete a estrutura dos blocos. A distribuição deve ser feita, de forma a atender todas as frentes de obras ativas e o empilhamento deve ser feito com arranjo manual garantindo a estabilidade da pilha e com altura máxima de 1,50m	100.000,00	UN	3,47	347.000,00
Marca: ha pré-moldados	Fabricante: ha pré-moldados	Modelo: sextavado		

Alto Caparaó, 06 de Fevereiro de 2024.

Autoridade Competente: JOSÉ JACOMEL JUNIOR